

## **Zakres prac związanych z naprawą uszkodzonej kratownicy łącznika Wieży Węglowej i budynku Kotłowni**

- 1) Wykonanie podestu roboczego: – Podest zewnętrzny z wysięgiem poza obrys łącznika, – Umożliwi dostęp do konstrukcji stalowej ściany ceglanej osłonowej.
  - 2) Demontaż elementów żelbetowych: – Tylko tam, gdzie niezbędne – głównie przy pasach dolnych, – Zachować pozostałe płyty jako tymczasowe podparcie, gdzie to możliwe.
  - 3) Demontaż lewej kratownicy: – Całkowite usunięcie zniszczonych elementów: pas górny, dolny, słupki, krzyżulce, – Wykonanie nowych elementów na podstawie załączonego rysunku wykonawczego.
  - 4) Montaż nowej konstrukcji: – Nowa kratownica w geometrii zbliżonej do oryginalnej (historycznej), – Połączenia wykonać na śruby (w miejscach nowo projektowanych), co umożliwi późniejsze kontrole i konserwacje.
  - 5) Czyszczenie konstrukcji stalowej: – Wykonać metodą strumieniowo-ścierną (piaskowanie), – Następnie nałożyć powłoki antykorozyjne (zestaw wg zaleceń producenta farb).
  - 6) Demontaż wypełnienia ceglanego a następnie oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
  - 7) Demontaż żelbetowej płyty podestowej
- Kontrola konstrukcji po oczyszczeniu: – Każde pęknięcie, ubytek, nadżerka powinny zostać zgłoszone projektantowi w ramach nadzoru,
- 8) Odbudowanie:
- Wykonanie nowego przykrycia dachu (blacha trapezowa lub płyta warstwowa)
  - Odbudowanie ścian zewnętrznych ceglanych – W poziomie pasa dolnego na belkach IP34 wykonanie schodni w celu zachowania komunikacji między wieżą węglową a kotłownią. Konstrukcja schodni wykonana w lekkiej zabudowie (konstrukcja stalowa).

Wszystkie prace mają być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną.