



Schody ewakuacyjne – TYP 4

W osiach "1"/"H"–"7" 1 szt. Skala 1:50











DETAL G
Skala 1:10

POZ.	LICZBA	OPIS	DŁUGOŚĆ	CIĘŻAR JEDN.	CIĘŻAR 1 szt.	CIĘŻAR CAŁKOWITY	MATERIAŁ	UWAGI
	[szt.]		[mm]	[kg]	[kg]	[kg]		
ELEMENT Schody ewakuacyjne – TYP 4 – 1 szt.								
1	1	HEA140	35560	24.7	878.3	878.3	355	Belki policzkowe
2	1	HEA140	9240	24.7	228.2	228.2	355	Belki spocznikowe
3	1	HEA140	38590	24.7	953.2	953.2	355	Stupy
4	1	LR80x8	14820	9.7	143.2	143.8	355	Tężniki
5	1	C260	10160	37.9	385.1	385.1	355	Podkonstrukcja pod prefabrykaty
		RAZEM [kg]:				2588.6		x 1szt. = 2588.6
								TOTAL: 2588.6


DETAL A
Skala 1:10




DETAL D
Skala 1:10




DETAL E
Skala 1:10







DETAL B
Skala 1:10




DETAL C
Skala 1:10



DETAL F
Skala 1:10



DETAL H
Skala 1:10



UWAGI

1. WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ:
   - CZYSZCZENIE PRZEZ PIASKOWANIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1
   - MALOWANIE ZESTAWEM FARB O ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI POWŁOKI MALARSKIEJ 140µm
   - KOLOR WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
   - ZABEZPIECZENIE POŻAROWE KONSTRUKCJI STALOWEJ DO R60 i R30 POPRZEZ MALOWANIE ZESTAWEM FARB PĘCZNIEJĄCYCH
3. TOLERANCJA MONTAŻU: ±5mm.
4. NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE O GRUBOŚCI 0,5 CIEŃSZEGO ELEMENTU DLA SPOIN DWUSTRONNICH ORAZ 0,2 GRUBSZEGO ELEMENTU LUB 0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO ELEMENTU DLA SPOIN JEDNOSTRONNYCH.
5. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ POZIOMY I WYMIARY NA BUDOWIE.
6. KONSTRUKCJĘ WYKONAĆ I MONTOWAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002.
7. NINIEJSZY RYSUNEK NIE JEST PODSTAWĄ DO WYKONANIA ELEMENTU, NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT WARSZTATOWY.
8. ROZPATRYWAĆ Z OPISEM TECHNICZNYM, POWIĄZANYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.

±0,000=WG PROJ. ARCHITEKTURY.

MATERIAŁ – STAL S355

00	202-.--.--	--- ---	--- ---
NR	DATA	OPIS REWIZJI	OPRACOWAŁ

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni architektonicznej Bulak Sp. z o. o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z Bulak Projekt.

Inwestor:	„ARCHE" S.A. ul. Puławska 351, 02-801 Warszawa tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl
Pracownia wdrożeń:	BULAK Sp. z o.o. ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308 04-392 Warszawa bulakprojekt@bulakprojekt.pl
Pracownia konstrukcyjna:	HOFFMANN&PROKOP Sp.z o.o. PRACOWNIA: +48 530 417 103 | biuro@h-p.group ul. Porcelanowa 60, 1 piętro, pok. 204, 40-246 Katowice | www.h-p.group
Inwestycja:	„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki"
Adres:	Kosynierów 34, 41-907 Bytom Działki ew. nr: 178/78, 170/69, 171/9, 1711/9 obręb Szombierki
Projektant:	mgr inż. BARTOSZ PROKOP — SLK/0663/POOK/14 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Zespół projektowy:	
Sprawdzający:	mgr inż. RAFAŁ HOFFMANN — SLK/0746/PWOK/15 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Przedmiot:	Schody ewakuacyjne - TYP 4
Specjalność:	KONSTRUKCJA
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA:	2025-10-01
SKALA:	1:50
REWIZJA:	00
NUMER RYSUNKU:	2303-F-KSZ-004