OZNACZENIA KORYT:

ADM – ODBIORY ADMINISTRACYJNE
TT – INSTALACJE TELETECHNICZNE
E90 – INSTALACJE POŻAROWE (KORYTA E90)

UWAGA:
OBOK KORYTA NALEŻY UKŁADAĆ PŁASKOWNIK FeZn 30x4mm

PRZEZNACZENIE (OPIS) KORYTA KABLOWEGO
SZEROKOŚĆ KORYTA KABLOWEGO (K) / DRABINY KABLOWEJ (D)
WYSOKOŚĆ KORYTA KABLOWEGO
(ADM) K200 H60

WYSOKOŚĆ WZGLĘDEM WYKOŃCZONEJ POSADZKI
RZĘDNA SPODU WYSOKOŚCI WZGLĘDEM RZĘDNEJ 0,00 BUDYNKU
h=2,24m (RZ.SP. –0,59)

h=2,24m (RZ.SP. –0,59) / h=2,26m (RZ.SP. –0,57) – ZMIANA WYSOKOŚCI (RZĘDNEJ KORYTA)

UWAGA:
RURY SANITARNE I KANAŁY WENTYLACYJNE OBUDOWAĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120, W MIEJSCACH, W KTÓRYCH PRZECHODZĄ NAD KORYTAMI PPOŻ.
KORYTA KABLOWE NA DACHU WYPOSAŻYĆ W POKRYWY PEŁNE.

Inwestor: „ARCHE" S.A.
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl

Pracownia wiodąca: BULAK Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308
04-392 Warszawa
bulakprojekt@bulakprojekt.pl

Inwestycja: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: funkcje nauki i oświaty, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą obejmującą budowę parkingów zewnętrznych, przebudowę drogi pożarowej, rozbiórkę części budynku kotłowni od strony zachodniej

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu"

Adres: Kosynierów 34, 41-907 Bytom
Działki ew. nr: 1787/9, 1709/9, 1710/9, 970/9 obręb Szombierki

Projektant:	mgr inż. Michał Moryc	MAZ/0279/PWOE/14
Zespół projektowy:	mgr inż. Jakub Kowalczyk	
	mgr inż. Maciej Lewandowski	
	mgr inż. Bogumił Błaszczyk	
	inż. Michał Kościuk	
Sprawdzający:	mgr inż. MARIUSZ BAGIŃSKI	BM/6/01

Przedmiot: CZĘŚĆ PÓŁNOCNA - RZUT PIĘTRA 3
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Specjalność: ELEKTRYCZNA	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: 2025-11-07	SKALA: 1:100
REWIZJA: 00	NUMER RYSUNKU: 2303-F-IE-P02-1010