OZNACZENIA:

APT – OKABLOWANIE INST. TELEINFORMATYCZNEJ WG SCHEMATÓW TELETECHNICZNYCH

TEL – OKABLOWANIE INST. TELEFONICZNEJ WG SCHEMATÓW TELETECHNICZNYCH

IPTV – OKABLOWANIE INST. TELEWIZYJNEJ IPTV WG SCHEMATÓW TELETECHNICZNYCH

– SZAFA RACK

– GNIAZDO RJ45 kat.6A DLA ACCESS POINT

– GNIAZDO RJ45 kat. 6A, IP44 DLA ACCESS POINT

– GNIAZDO RJ45 kat.6A

– GNIAZDO RJ45 kat. 6A, IP44

– GNIAZDO RJ45 kat.6A DLA INSTALACJI TELEFONICZNEJ

IPTV – GNIAZDO RJ45 kat.6A DLA INSTALACJI TELEWIZYJNEJ IPTV

– WYPUST KABLA WIELOPAROWEGO

– ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH (2xGNIAZDO RJ45, 2xGNIAZDO 1–F 230V, 2x GNIAZDO KOMPUTEROWE 230V, 2xREZERWA)

– ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH (3xGNIAZDO RJ45, 2xGNIAZDO 1–F 230V, 2x GNIAZDO KOMPUTEROWE 230V, 1xREZERWA)

– ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH (3xGNIAZDO RJ45, 2xGNIAZDO 1–F 230V, 2x GNIAZDO KOMPUTEROWE 230V, 1xREZERWA)

– KAMERA WEWNĘTRZNA

– KAMERA ZEWNĘTRZNA

UWAGI:

GNIAZDA RJ45 DLA ACCESS POINTÓW MONTOWAĆ POD STROPEM, JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.
ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ PRZYJĄĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ.
INSTALACJĘ AUDIOWIZUALNĄ WYKONAĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH INWESTORA. NA RZUTACH WSKAZANO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ORAZ REZERWY MIEJSCA NA MONTAŻ SZAF ZASILAJĄCO–STERUJĄCYCH.

Inwestor: „ARCHE" S.A.
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl

Pracownia właściwa: BULAK Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308
04-392 Warszawa
bulakprojekt@bulakprojekt.pl

Inwestycja: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: funkcje nauki i oświaty, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą obejmującą budowę parkingów zewnętrznych, przebudowę drogi pożarowej, rozbiórkę części budynku kotłowni od strony zachodniej

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu"

Adres: Kosynierów 34, 41-907 Bytom
Działki ew. nr: 1787/9, 1709/9, 1710/9, 970/9 obręb Szombierki

Projektant: mgr inż. Michał Moryc — MAZ/0279/PWOE/14

Zespół projektowy:
mgr inż. Jakub Kowalczyk
mgr inż. Maciej Lewandowski
mgr inż. Bogumił Błaszczyk
inż. Michał Kościuk

Sprawdzający: mgr inż. MARIUSZ BAGIŃSKI — BI/6/01

Przedmiot: CZĘŚĆ PÓŁNOCNA - RZUT PARTERU
INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA I TELEWIZJA OPTV

Specjalność:	TELETECHNICZNA	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA:	2025-11-07	SKALA:	1:100
REWIZJA:	00	NUMER RYSUNKU:	1303-F-IT-P02-204