OZNACZENIA:

- CSP – MODUŁOWA CENTRALA SSP
- PX/X – OPTYCZNA CZUJKA DYMU, POLON DOR-4046
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA, POLON DOR-4046+WZ31I
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ADRESOWANY, POLON 4001M
- WIELOSENSOROWA CZUJKA DYMU I CIEPŁA, POLON DOT-4046
- WIELOSENSOROWA CZUJKA DYMU I CIEPŁA ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA, POLON DOT-4046+WZ31
- CZUJKA LINIOWA
- 4WY – MODUŁ STERUJĄCY BX-REL4
- 24V 2WY/2WE – ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY 2WEJ/2WYJ, POLON EKS-6022 (niskonapieciowe)
- 230V 2WY/2WE – ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY 2WEJ/2WYJ, POLON EKS-6202
- 8WY – ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY 8WYJ, POLON EKS-6008
- 8WE – ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY 8WE, POLON EKS-6080
- 4WE – MODUŁ MONITORUJĄCY 4 WEJŚĆ BX-IM4
- RHV – MODUŁ FLM
- ZSP – ZASILACZ DLA SYSTEMÓW P.POŻ Z AKUMULATORAMI 12V/17Ah SZT.2
- ZASYSAJĄCA CZUJKA DYMU
- CON – MODUŁ INTERFEJSU KONWENCJONALNEGO
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SAB-6001
- SYGNALIZATOR OPTYCZNY SO-P8

NR PĘTLI / NR ELEMENTU W PĘTLI: P1/15

1. PĘTLE DOZOROWE WYKONANE PRZEWODEM TYPU HTKSHekw1x2x1.
2. OBWODY STEROWNICZE WYKONANE KABLAMI TYPU HTKSH PH90 1x2x1.
3. OBWODY ZASILAJĄCE WYKONANE KABLAMI TYPU HLGs i HDGs 3x1,5; 3x2,5 ORAZ (N)HXH3x2,5 FE180/E90
4. INSTALACJA PROWADZONA STOSOWNIE DO POTRZEB:
   - W KORYTKACH KABLOWYCH EI90,
   - NATYNKOWO PRZY UŻYCIU UCHWYTÓW EI90
   - W RURKACH SZTYWNYCH RL18.
5. POZOSTAŁE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
6. CENTRALA CSP ORAZ ZASILACZE NALEŻY ZASILIĆ SPRZED PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU BUDYNKU Z ROZDZIELNICY RGA Z BLOKU POŻAROWEGO.
7. NSTALACJA ZGODNIE Z KN-CEN/TS 54-14.

UWAGA:
W ZAKRESIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ POZOSTAJE ZAPROPONOWANIE LOKALIZACJI REWIZJI W SUFITACH PODWIESZANYCH DLA INSTALACJI SSP

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA - RZUT PIĘTRA 1
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

00 1303-F-ITP-P02-206