





LEGENDA

ABKA. KANAL SSAWNY
BOKA. KANAL DENNY
BABL. ODPROWADZENIE WODY Z NIECKI
RA. OS. RURY
RS. DOLNA KRAWĘDZ RURY
KB. WIERCENIE RUROWE
FDB. PRZEBIECIE FUNDAMENTU
BKT. GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU DENNEGO
UK. KRAWĘDZ DOLNA
WK. GŁĘBOKOŚĆ WODY
WSP. LUSTRO WODY
RABL. ODPIŁY RYNNY
OK. KRAWĘDZ GÓRNA
ASP. PRZERWANIE FUNDAMENTU
BASP. WYLEBIENIE W DŃIE
MWE. PUNT POMIARU CHLORU
WST. DYSCJA PUNKTOWA DENNA
UWS. REFLEKTOR PODWODNY
ES. WYCIĘCIE W ŚCIANIE
BS. WYCIĘCIE W DŃIE
DOK. GÓRNA KRAWĘDZ STROPU
DUK. DOLNA KRAWĘDZ STROPU
DOB. PRZEBIECIE PRZESZ STROPU
WOB. PRZEBIECIE PRZESZ ŚCIANE
FDBK. GÓRNA KRAWĘDZ FUNDAMENTU
MA. OS. DYSCJA MASAZU

Wymagania techniczne dotyczące ograniczenia agresywnego oddziaływania otoczenia na zewnętrzne elementy niecki:

- Wszystkie materiały stykające się z zewnętrznymi elementami niecki muszą być zatwierdzone przez dostawcę niecek basenowych każdorazowo przed ich zastosowaniem.
- W przypadku niecek montowanych w układzie z podbasenem, w celu ograniczenia oddziaływania agresywnych oparów wody basenowej należy bezwzględnie zastosować w pomieszczeniach technicznych wkół niecek następujące rozwiązania:
- zbiorniki wyrównawcze, szczelnie zamknięte, z instalacją odpowietrzania wyprowadzoną na zewnątrz budynku,
- wszystkie odwadnienia i kanały ściekowe odprowadzające zużyłą wodę basenową do kanalizacji możliwie szczelnie zamknięte o kratki ściekowe o możliwie małej powierzchni, w rozwiązaniu ograniczającym parowanie, maksymalnie oddalone od elementów basenu ze stali szlachetnej,
- uniknięcie lokalizacji kanałów wentylacyjnych odprowadzających zużyte powietrze z hali basenowej w bezpośrednim sąsiedztwie niecek w podbasenie.

Zapewnienie antyosłópowości dna, pokryć kanałów zasilających, strom dachówek i schodów oraz na pozostałych powierzchniach, których szer. rzutu na płaszczyznę poziomą przekracza 100mm.

Barwienia w obrębie niecki należy wykonać metodą technicznego poklekania winylem na kolor kontrastowy, ciemny (czarny).

Podane wymiary i zbrojenia fundamentów są wymiarami wyliczonymi i stanowią minimalne wymiary przy budowie niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Dokładne wymiary fundamentów powinny być ustalone przez firmę prowadzącą budowę, po badaniach statycznych gruntu. Należy przy tym zwrócić uwagę na zapewnienie równomiernego przebiegu wody przez krawędź przelewową poprzez odpowiednie zabezpieczenie gruntu przed możliwością nierównomiernego osiadania.

Tolerancja krawędzi przedowej na całym obwodzie niecki wynosi ±2mm i jest każdorazowo potwierdzana pomiarem geodezyjnym po zamknięciu obwodu niecki przez DOSTAWCĘ NIECKI a przed wykonaniem betonu nadanego przez firmę budowlaną.

Niezbędne dane dotyczące ciężaru niecki ze stali nierdzewnej zostaną dostarczone przez jej producenta.

Należy również zapewnić odpowiedni drenaż między niecką ze stali nierdzewnej a płytą fundamentową.

Rury drenarsze powinny być przeprowadzone przez fundamenty kanałów dennych i ścian bocznych. Powinny być dopasowane do istniejących warunków budowlanych.

Wszelkie urządzenia wbudowane w nieckę na płycie żelbetonowej należy bezwzględnie zabetonować przed wykonaniem warstwy podbudowy pod dnem i wylewkę betonową.

We wszystkich połączeniach kolumnowych króćców stosować elementy złącze ze stali nierdzewnej – gatunek A4.

Podłączenie reflektorów do i od transformatorów oraz podłączenie złącz kontrolnych uzmienników niecki – Firma ELEKTRYCZNA.

Zbiorniki przelewowe technologicznie uzdatniania wody przysięgę szczelności z odpowietrzeniem na zewnątrz budynku – Firma BUDOWLANA lub TECHNOLOGICZNA.

Czarna warstwa bezpodstapna pod dnem żaluzji cementowej grubości 10cm, zatarty na gładko.

Dolna warstwa pod dnem – styrodur gr. wg rysunku.

Wszystkie podkłady należy wykonać z materiałów nie zawierających ziemi i związków żelaza.

Poziom lustra wody: +0.02

Poziom płyty: ±0.00/+1.30

Plan dystrybucji

Adnotacja uwalniająca

Klient Architekt **Biuro**

e-mail: biuro@berndorf.pl

www.berndorf.pl

Projekt: BYTOM ELEKTROCIEPŁOWNIA HB 203437MZBJAB01

Zawartość: Projekt budowlany Basen wielofunkcyjny MZB Rzut, przekroje

Numer projektu: 203437MZBJAB01

Zastępuje rys. nr. 1:10 1:15 1:75

Telefon kontaktowy: 033 82 89 700

Grupa kosztów: 203437/___

Data: 2025-09-23

Data: 2025-09-23

Opracował: Marta NIZIO DW: -

Rysował: Marta NIZIO

Sprawił: Mariusz NIZIO

Ten rysunek jest naszą własnością. Nie wolno z niego korzystać i powielać bez naszego pisemnego pozwolenia. Nie wolno go również udostępniać i przekazywać osobom trzecim.