

STROP NAD PIWNICĄ

ISTNIEJĄCY RUSZT STALOWY STROPU ŻELBETOWEGO (pow. stropu ok. 225.0m2)
OCZYścić i ZABEZPIECZYĆ ANTRYKOROZYJNIE.

DOKŁADNIE OCZYścić ISTNIEJĄCĄ BETONOWĄ OTULINĘ BIELEK. USUNĄĆ USZKODZONE,
ODSPOJONE I SKORODOWANE FRAGMENTY BETONU, UBYTKI UZUPEŁNIĆ.

NIEBETONOWANE PÓKI DOLNE BIELEK STALOWYCH (i INNE ODKNIEŻONE FRAGMENTY
ELEMENTÓW STALOWYCH KONSTRUKCYJNYCH ZABEZPIECZYĆ P.-POŻ. DO R120.

UWAGA:
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NA ETAPIE REALIZACJI (PODZAS ROBÓT, PO CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRCE KONSTRUKCJI, tzn. SKŁEPNIENIA I ŚCIANY KANAŁU) ZEŁEGO STANU KONSTRUKCJI STROPU (OBECNIE CZĘŚCIOWO NIEDOSTĘPNA) DOPUSZCZA SIĘ ZA ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA REALIZACJĘ ALTERNATYWNEGO ROZWIĄZANIA WG WARIANTU 2. Rys. 2303-3-F-K-B3-02-XXX.

ISTNIEJĄCY SKŁUP OMIUROWAĆ
wg DETALU NA RYS. 2303-F-KI-B3-02-001

ISTNIEJĄCEGO RUSZT STALOWY STROPU ŻELBETOWEGO (pow. stropu ok. 550m²)
OCZYŚCIĆ I ZABEZPIECZYĆ ANTRYKOROZYJNIE.
NIEOBTONOWANE PÓKI DOLNE BELEK STALOWYCH (i INNE ODSŁONIĘTE FRAGMENTY
ELEMENTÓW STALOWYCH KONSTRUKCYJNYCH ZABEZPIECZYĆ P.-POŻ. DO R120.

USZKODZENIA (DUŻA PERFORACJA) PŁYTY ŻELBETOWEJ STROPOWEJ

UWAGA:
WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE I NIEOMUROWANE/NIEOBETONOWANE BŁKI/SŁUPY STALOWE
WYMAGAJĄ OCZYSZCZENIA, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
I OGNIOOCHRONNOGO DO R120.
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY TO ODŚLONIĘTYCH PÓŁEK DOLNYCH STALOWYCH BŁEK
ISTNIEJĄCEGO RUSZTU STROPOWEGO (strop żelb. na ruszcie stalowym).

B1 - KOTŁOWNIA
B-2 - POMPOWNIĄ
B-3 - MASZYNOWNIA
B4 - ROZDZIELNIA
B5 - ADMINISTRACJA
B6 - WIEŻA WODNO-
B7 - WIEŻA WĘGLOW
B9 - WARSZTATY
R10 - WARTOWNIA

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni architektonicznej Bulak Sp. z o. o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany ani udostępniany bez uzgodnienia z Bulak Projekt

Investor:



ARCHE
GROUP

ARCHE* S.A.
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl

	<p>BULAK Sp. z o.o. ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308 04-392 Warszawa bulakprojekt@bulakprojekt.pl</p>
---	---

Pracownia branżowa:		BIURO PROJEKTOWE	
KABUD USŁUGI INWESTORSKIE ANDRZEJ KRÓL 40-748 Katowice ul. Steneczniczkowa 28B, tel.607349009; akrol@kabud.com.pl			
INFER Engineering PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNA // Rafał Ferdyn 42-102 Brzezinek ul. Parkowa 19, tel. 73/3317390, http://www.infer.pl			

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków przemysłowych Elektrociepłowni Szamharki"

Kosynierów 34, 41-907 Bytom

Projektant	Rafał Ferdyn	upr. 002/2000 spec. konstrukcyjna bez ograniczeń SLK/BO/5568/02
------------	--------------	--

Zespół projektowy:	Krzysztof Pawlak
	Anna Król

Sprawdzający:	Andrzej Król	upr. 753/94 spec. konstrukcyjna bez ograniczeń 814/BO/586702
---------------	--------------	---

Przedmiot: BUDYNEK B3: MASZYNOWNIA
STROP NAD PIWNICĄ

opracowanie: KONSTRUKCJA	PRACE: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: 09-2025	SKALA: 1:100

REWIZJA:	NUMER KWADRANTU:
----------	------------------

0	2303-F-KI-B3-02-002
---	---------------------